

**Auto surveillance réglementaire du système d'assainissement**  
**Bordereau de Prix Unitaires**

CODE	DESIGNATION	Unité	QUANTITE	Prix Unitaire € H.T.	Montant € H.T.
0	<b>Etude de conception</b>				
0,1	visite des ouvrages, analyse et étude de conception.	Forf	1		
1	<b>Poste de Refoulement - Rive Droite de la Meurthe - PRRD</b>				
1,10	Préparation des travaux et de l'instrumentation de l'ouvrage. Réalisation du dossier technique et plans EXE	Forf	1		
1,20	Installation de chantier, signalisation et sécurité,	Forf	1		
1,30	Travaux d'instrumentation de l'ouvrage				
1,31	Mise en place des gaines de protection annelées "TPC" enterrées et tube de protections aériennes de câbles (tube IRL5)	Forf	1		
1,32	Câblage entre les instruments de mesures et le terminal SOFREL existant dans l'armoire de commande du PRRD.	ml			
1,40	Fourniture et pose des instruments et équipements de mesures				
1,41	Sonde de mesure de niveau	Unité	1		
1,42	Détecteur de surverse	Unité	1		
1,43	Seuil	Forf	1		
<b>SOUS-TOTAL Instrumentation du PRRD</b>				<b>0,00 €</b>	
2	<b>DO en entrée de station d'épuration rive gauche</b>				
2,10	Préparation des travaux et de l'instrumentation de l'ouvrage Réalisation du dossier technique et plans EXE	Forf	1		
2,20	Installation de chantier, signalisation et sécurité,	Forf	1		
2,30	Travaux d'instrumentation de l'ouvrage				
2,31	Mise en place de la gaine de protection annelée "TPC" enterrée entre les 2 regards, y compris percement des regards.	Forf	1		
2,32	Câblage entre les instruments de mesures et le terminal SOFREL existant dans le bureau de commande de la STEP - (via gaines existante et nouvellement mise en place)	ml			
2,40	Fourniture et pose des instruments et équipements de mesures				
2,41	Sonde de mesure de niveau	Unité	1		
2,42	Détecteur de surverse	Unité	1		
2,43	Seuil	Forf	1		
<b>SOUS-TOTAL Instrumentation du DO STEP</b>				<b>0,00 €</b>	

3	<b>DO en entrée des bassins d'orage - bassin de pollution</b>				
3,10	Préparation des travaux et de l'instrumentation de l'ouvrage Réalisation du dossier technique et plans EXE	Forf	1		
3,20	Installation de chantier, signalisation et sécurité,	Forf	1		
3,30	Travaux d'instrumentation de l'ouvrage				
3,31	Mise en place de la gaine de protection annelée "TPC" enterrée entre les 2 regards, y compris percement des regards.	Forf	1		
3,32	Câblage entre les instruments de mesures et le terminal SOFREL existant dans le bureau de commande de la STEP - (via gaines existantes et nouvellement mise en place)	ml			
3,33	Canal venturi dans ouvrage béton entre les 2 regards existants en sortie du bassin d'orage (en remplacement du DN 500 existant)	Forf	1		
3,40	Fourniture et pose des instruments et équipements de mesures				
3,41	Sonde de mesure de niveau US	Unité	1		
<b>SOUS-TOTAL Instrumentation du DOP bassin d'orage</b>				<b>0,00 €</b>	
4	<b>Mise en service et contrôle des instruments de mesures</b>				
4,1	Raccordement des instruments de mesures sur le central SOFREL	Forf	1		
4,2	Contrôle, paramétrage et étalonnage des ouvrages et instruments	Forf	1		
4,3	Réalisation des dossiers de récolement	Forf	1		
4,4	Formation	Forf	1		
<b>SOUS-TOTAL Mise en service</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL MONTANT TRAVAUX H.T. :</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>TVA 20% :</b>				<b>0,00 €</b>	
<b>MONTANT TOTAL TRAVAUX T.T.C. :</b>				<b>0,00 €</b>	

A

A BACCARAT

Le :

Le :

L'entrepreneur

Visa du Pouvoir Adjudicateur